

中宁县太阳梁乡白马梁
村樱桃基地配套设施建
设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

一、项目概况

本项目为300亩樱桃基地配套管护围栏和增施有机肥。主要建设内容包括：新建钢结构防护围栏4274米、钢丝网门8处；增施有机肥300亩，共计增施有机肥500吨等。

二、编制范围：

设计施工图纸范围内所有工程内容。

三、编制依据：

1、《建设工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。

2、《宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2019版）》、《房屋建筑与装饰工程计价定额》、《安装工程计价定额》、《市政工程计价定额》、《园林绿化工程计价定额》、《修缮工程计价定额》及《建设工程费用定额》等。

3、施工图纸、现行标准、规范等；

4、材料价格：按照宁夏回族自治区造价管理站发布的《宁夏工程造价》2024年第1期中宁地区除税价格；对于工程造价信息没有发布价格的材料，其价格参照市场询价；

5、取费类别：三类工程；

6、税金：按9%计取。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：增施有机肥

标段：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
		整个项目							
1	050101010001	有机肥	1. 名称:有机肥 2. 形状: 颗粒状 5. 含量: 有机质含量不低于30%、氮磷钾不低于4.0%、含水量小于30%、总砷含量小于15mg/kg、总铅含量小于50mg/kg、总汞含量小于2mg/kg、总镉含量小于3mg/kg、总铬含量小于150mg/kg	t	500				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：增施有机肥

标段：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品围栏

标段：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		樱桃基地-1#片区（1810m）						
1	010101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.6m 3. 弃土运距：投标单位综合考虑	m3	57.92			
2	010501001001	围墙混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	57.92			
3	050307006001	成品钢结构围栏	1. 铁艺栏杆高度：1810mm 2. 单位长度：3m一道 3. 其他：具体做法详见设计图纸	m	1810			
4	010501001002	门柱混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.26			
5	010804004001	防护铁丝门	1. 门代号及洞口尺寸：M1800*3000 3. 门框、扇材质：材质同围墙材质一致 4. 五金种类、规格：包含所有五金件	樘	2			
6	010804004002	防护铁丝门	1. 门代号及洞口尺寸：M1800*1500 3. 门框、扇材质：材质同围墙材质一致 4. 五金种类、规格：包含所有五金件	樘	2			
		分部小计						
		樱桃基地-2#片区（951m）						
7	010101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.6m 3. 弃土运距：投标单位综合考虑	m3	30.43			
8	010501001003	围墙混凝土基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	30.43			
9	050307006002	成品钢结构围栏	1. 铁艺栏杆高度：1810mm 2. 单位长度：3米一道 3. 其他：具体做法详见设计图纸	m	951			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品围栏

标段：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501001004	门柱混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
11	010804004003	防护铁丝门	1. 门代号及洞口尺寸:M1800*1500 3. 门框、扇材质:材质同围墙材质一致 4. 五金种类、规格:包含所有五金件	樘	1			
		分部小计						
		樱桃基地-3#片区（950m）						
12	010101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 弃土运距:投标单位综合考虑	m3	30.4			
13	010501001005	围墙混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	30.4			
14	050307006003	成品钢结构围栏	1. 铁艺栏杆高度:1810mm 2. 单位长度:3米一道 3. 其他:具体做法详见设计图纸	m	950			
15	010501001006	门柱混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
16	010804004004	防护铁丝门	1. 门代号及洞口尺寸:M1800*1500 3. 门框、扇材质:材质同围墙材质一致 4. 五金种类、规格:包含所有五金件	樘	1			
		分部小计						
		樱桃基地-4#片区（312m）						
17	010101003004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 弃土运距:投标单位综合考虑	m3	9.98			
18	010501001007	围墙混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成品围栏

标段：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	050307006004	成品钢结构围栏	1. 铁艺栏杆高度:1810mm 2. 单位长度: 3米一道 3. 其他: 具体做法详见设计图纸	m	312			
20	010501001008	门柱混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
21	010804004005	防护铁丝门	1. 门代号及洞口尺寸:M1800*1500 3. 门框、扇材质:材质同围墙材质一致 4. 五金种类、规格:包含所有五金件	樘	1			
		分部小计						
		樱桃基地-5#片区 (251m)						
22	010101003005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 弃土运距:投标单位综合考虑	m3	8.03			
23	010501001009	围墙混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.03			
24	050307006005	成品钢结构围栏	1. 铁艺栏杆高度:1810mm 2. 单位长度: 3米一道 3. 其他: 具体做法详见设计图纸	m	251			
25	010501001010	门柱混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.06			
26	010804004006	防护铁丝门	1. 门代号及洞口尺寸:M1800*1500 3. 门框、扇材质:材质同围墙材质一致 4. 五金种类、规格:包含所有五金件	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：成品围栏

标段：中宁县太阳梁乡白马梁村樱桃基地配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	签证与索赔			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

